

De: INVERSIONES SIMATECH, C.A.
Para: INST. DE MEDICINA TROPICAL UCV RIF G-20000062-7
Obra: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISO EN GRANITO VACIADO LISO CON FLEJES,
INCLUYE MORTERO BASE Y PASADA DE PIEDRAS PARA EL ACABADO FINAL

Fecha: 17/04/2018
Hoja: 1 / 1

PRESUPUESTO

#	Part.	Descripción	Und	Cantidad	P. U.	Total
1		E.S/C DEMOLICION SIN RECUPERACION DE PISO Y SOBRE PISO EXISTENTE, ACARREO DE ESCOMBROS	M2	60.00	3.69	221.40
2		E.S/C BOTE DE ESCOMBROS	VIAJE	1.00	24.29	24.29
3		E.S/C SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO BASE CON JUNTAS PLASTICAS E=5MM	M2	60.00	3.61	216.60
4		E.S/C SUMINISTRO Y VACIADO DE MORTERO DE GRANITO BLANCO HUESO CON CEMENTO BLANCO Y DIOXIDO DE TITANIO	M2	60.00	15.11	906.60
5		E.S/C DESTRONCADO DE PISO DE GRANITO	M2	60.00	2.93	175.80
6		E.S/C EMPLOMADO DE PISO DE GRANITO	M2	60.00	1.80	108.00
7		E.S/C ENCERADO DE PISO DE GRANITO	M2	60.00	0.83	49.80
TOTAL ESTA HOJA \$:						1,702.49
TOTAL ACUMULADO \$:						1,702.49

APV Software
Tel 753-7103

12.00 % I.V.A.: 204.30

TOTAL \$: 1,906.79